

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w stołówce oraz kuchni wraz z malowaniem ścian w budynku SOS-W  
ADRES INWESTYCJI : ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor  
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sawicki  
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
5	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
6	Kalkulacja własna	Szpachlowanie ubytków ścian, sufitów. 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 752.000	 752.000
				RAZEM	752.000
8	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 9.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.500	 9.500
				RAZEM	9.500
9	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu budowlanego. 9.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.500	 9.500
				RAZEM	9.500